

**CUADRO DE CANTIDADES - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARMARIOS DE MEDIDA INTERNA C.C**

93

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	Suministro e instalación de: ARMARIO DE MEDIDORES DE 12 A 15 CUENTAS MONOFÁSICAS SEGÚN ENEL CODENSA ET-911. (ingreso superior de la acometida y salida superior de los circuitos ramales)	UN	5
2	Suministro e instalación de: Totalizador industrial en armario de medidores.(La corriente nominal la determina la protección del alimentador de piso)	UN	5
3	Suministro e instalación de: Breaker tipo riel de 1x20(A), que serán instalados en armario de medidores como protecciones de los circuitos ramales en cada oficina)	UN	38
4	Medidor monofásico 2H, 60HZ, 120V, rango de corriente 5-60 A, con protocolos de fabricante	UN	54
5	Suministro e instalación de cable #XXX Cu, libre de halógenos, (para prolongar alimentadores principales de piso existentes hasta la ubicación del nuevo armario de medidores). Incluye marquillas de identificación, empalmes o bloque de borneras de conexión certificadas	m	
6	Suministro e instalación de cable #12 Cu, libre de halógenos, (para prolongar circuitos ramales existentes hasta la ubicación del nuevo armario de medidores). Incluye marquillas de identificación, empalmes o bloque de borneras de conexión certificadas	m	3360
7	Suministro e instalación de cable #10 Cu, libre de halógenos, (para prolongar circuitos ramales existentes hasta la ubicación del nuevo armario de medidores). Incluye marquillas de identificación, empalmes o bloque de borneras de conexión certificadas	m	90
8	Suministro e instalación de cable #8Cu, libre de halógenos, (para prolongar alimentadores existentes de oficinas 307-701-702, hasta la ubicación del nuevo armario de medidores). Incluye marquillas de identificación, empalmes o bloque de borneras de conexión y terminales certificadas	m	60
9	Suministro e instalación tubería conduit 1" PVC SCH-40. Incluye accesorios de instalación y fijación.	m	1160
	Suministro e instalación tubería conduit 2" PVC SCH-40. Incluye accesorios de instalación y fijación.	m	50
10	Suministro e instalación de caja de paso metálica 60x60 cm. Incluye accesorios de fijación	UN	10